

Zmluva o dielo č. 4/2014
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Zmluvné strany

1. Objednávateľ : Základná škola
Pavla Emanuela Dobšinského
049 36 Slavošovce 125
Zastúpený : PhDr. Darina Labošová, riaditeľka školy
Bankové spojenie : VÚB a.s., IBAN SK77 0200 0000 0016 4063 0953
IČO : 35543612
DIČ : 2021644361

/ďalej len „objednávateľ“/

2. Zhotoviteľ : **FITTICH RATES s.r.o.**
Šafárikova 20
048 01 Rožňava
Zastúpený : Stanislav Bradáč, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie : Tatra banka a.s., IBAN SK93 1100 0000 0026 2011 8113
IČO : 31692656
DIČ : 2020500966
Licencia číslo: PT 000308


/ďalej len „zhotoviteľ“/

uzatvárajú

zmluvu o dielo s nasledujúcimi podmienkami:

Názov diela: „Monitorovací kamerový systém“.

- | | |
|---|--|
| 1. Termín plnenia: | do 30.05.2014. |
| 2. Cena za zhotovenie diela: | 3.733,52 € vrátane DPH. |
| 3. Záručná doba po prevzatí diela objednávateľom: | 24 mesiacov odo dňa odovzdania diela do prevádzky. |
| 4. Spôsob a termín platby: | na základe doručenej faktúry za zhotovené dielo, splatnosť faktúry 30 dní, prevodným príkazom na účet zhotoviteľa. |
| 5. Ostatné kvalitatívne a dodacie podmienky: | Dielo bude odovzdané do prevádzky objednávateľovi po ukončení diela Protokolom o odovzdaní diela do prevádzky. |
| 6. Dielo po ukončení prevezme: | PhDr. Darina Labošová. |
| 7. Prílohy: | Konfigurácia a rozpočet PTV. |


.....
Objednávateľ

Dátum: 28.04.2014

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Pavla Emanuela Dobšinského
049 36 Slavošovce 125


.....
Zhotoviteľ

alarm and security systems
FITTICH RATES s.r.o.
Šafárikova 20, 048 01 Rožňava

Táto zmluva sa uzatvára v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Z.z. v znení jeho zmien a dodatkov, v súlade so zákonom č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v znení zmien a dodatkov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 634/2005, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o súkromnej bezpečnosti.

Cenová ponuka: "Monitorovací kamerový systém"



Objekt: Základná škola Pavla Emanuela Dobšinského Slavošovce 125

Rekapitulácia		
I.	Dodávka zariadení Dopravné 3,6% z dodávky	1 690,90 € 60,87 €
II.	Káblové trasy	860,00 €
III.	Montážne práce	499,50 €
Spolu bez DPH DPH 20%		3 111,27 € 622,25 €
Náklady celkom vrátane DPH		3 733,52 €

I. Dodávka zariadení

Typové označenie	Obrázok	Výrobca	Popis	ks	j.c.	cena spolu
Kamery						
Kamera č. 1 - Budova č. 1 - prizemie - vstupný vestibul a príľahlá chodba						
MEL-BNQ 3001-13 960H		GT	Farobná D/N Anivandál kamera s mimoriadne vysokým rozlíšením 960H (976x582), 1/3" SONY Effo CCD 700TVL, Objektív f = 2,8-12mm, ø 5 x 36ks x IR LED, Dosvit 30m, DC 12V/400mA, OSD menu, Rozmery ø 119 x 82,5mm, Hmotnosť: 580g, IP66	1	85,80	85,80
Kamera č. 2 - Budova č. 2 - prizemie - vstupný vestibul a príľahlá chodba						
MEL-BNQ 3001-13 960H		GT	Farobná D/N Anivandál kamera s mimoriadne vysokým rozlíšením 960H (976x582), 1/3" SONY Effo CCD 700TVL, Objektív f = 2,8-12mm, ø 5 x 36ks x IR LED, Dosvit 30m, DC 12V/400mA, OSD menu, Rozmery ø 119 x 82,5mm, Hmotnosť: 580g, IP66	1	85,80	85,80
Kamera č. 3 - Budova č. 2 - poschodie - chodba						
MEL-BNQ 3001-13 960H		GT	Farobná D/N Anivandál kamera s mimoriadne vysokým rozlíšením 960H (976x582), 1/3" SONY Effo CCD 700TVL, Objektív f = 2,8-12mm, ø 5 x 36ks x IR LED, Dosvit 30m, DC 12V/400mA, OSD menu, Rozmery ø 119 x 82,5mm, Hmotnosť: 580g, IP66	1	85,80	85,80
Kamera č. 4 - Horná časť nádvorja školy						
KPC-N701PU2812 960H		KT&C	1/3" Sony Effo CCD, True D/N - mechanický IR filter - 700 TVL, 45 x IR LED (850nm), Dosvit 90m, dĺžka napájacieho DC 12V ±10% menej ako 850 mA (IR LED On), 1.1 A (Heater On) / AC 24V (±10% Menej ako 10 W (IR LED On), 21 W (Heater On)), asférický Varifocal objektív f = 2,8-12mm, 4 x prídavné zorné, 4 x zorné pre detektor pohybu, 2-DNR redukcia šumu/ATR (Adaptive Tone-curve Reproduction / Digital WDR široký dynamický rozsah), OSD menu, Rozmery(mm) 80,6 ø x 110,5, IP67, držák na stenu s univerzálnym upevňovacím káblom	1	234,00	234,00
Kamera č. 5 - Dolná časť nádvorja školy						
KPC-N701PU2812 960H		KT&C	1/3" Sony Effo CCD, True D/N - mechanický IR filter - 700 TVL, 45 x IR LED (850nm), Dosvit 90m, dĺžka napájacieho DC 12V ±10% menej ako 850 mA (IR LED On), 1.1 A (Heater On) / AC 24V (±10% Menej ako 10 W (IR LED On), 21 W (Heater On)), asférický Varifocal objektív f = 2,8-12mm, 4 x prídavné zorné, 4 x zorné pre detektor pohybu, 2-DNR redukcia šumu/ATR (Adaptive Tone-curve Reproduction / Digital WDR široký dynamický rozsah), OSD menu, Rozmery(mm) 80,6 ø x 110,5, IP67, držák na stenu s univerzálnym upevňovacím káblom	1	234,00	234,00
Zdroje						
12ADA120/10		S-POWER	univerzálny napájač 12V/1A	5	26,10	130,50
Prenos videosiñálu						
Optimax		VBP-200	pešiaty prijímač videosiñálu po kružnom páre (CAT.5), dosah (č/B) 600m, (color) 400m, miniatúrne rozmery 55 x 25 x 25 mm	10	4,00	40,00
Monitorovacie centrum						
UDR-7116		UNIKO	16 vstupový DVR, Quadplex sérié 700, kompresia H.264 + MJPEG, 10/100 Mb LAN, záznam : 100 FPS_D1 (720x576p_), 200 FPS_2CIF (720x288p_), zobrazenie 400 FPS-RealTime, 16x BNC in, 1x BNC out, 1x VGA výstup, 4 úrovne kvality, 4/1 alarm in/out, USB pre externú zálohu a firmvare upgrade, RS-485 pre PTZ kamery, záznam zvuku - 4/1 audio in/out, 1 x HDD (Interný max.3TB), detektor pohybu, integrovaný WEB server, menu a SW v slovenskom jazyku (dodávaný SW : CMS až do 128 kamier, RAMS úložiskový SW, e-NAP servera, Mobile Viewer SW pre mobilné telefóny s Windows Mobile, Symbian, iPhone), podpora FTP uploading-u, videoúložkové heslá, systém log	1	465,00	465,00
HDD 2TB		HDD		1	138,00	138,00
GTLCD 24"		GT	24" WLCD monitor, rozlíšenie 1920x1080, pixel pitch 0,276, jas 300 cd, kontrast 1000:1 (DCR 40000:1), doba odozvy 5ms, farby 16,7 mil., uhol pohľadu 170/160 (L/R/U/D) (CR>=10), vstup: D-sub / DVI-D, VESA Wall Mounting : 100 x 100 mm	1	192,00	192,00
Dodávka zariadení spolu						1 690,90 €

II. Káblové trasy

Názov	ks, m	j.c.	cena spolu
Dodávka materiálu			
Kábel FTP 4P0.5 LSOH (lanko) na prenos videosiñálu a telemetrie, napájací kábel, FX trubka ohybná, inštaláčne skrinky Scame, konzoly, objímky, vybavenie kotviacich prvkov na uchytenie kábla	1	400,00	400,00
Montáž káblových rozvodov			
Montáž káblových rozvodov, pomocného elektroinštaláčného a kotviaceho materiálu	1	460,00	460,00
Káblové trasy spolu			860,00 €

III. Montážne práce

Názov	ks, m	j.c.	cena spolu
Príprava na montáž	1	30,00	30,00
Inštalácia monitorovacieho centra	1	35,00	35,00
Inštalácia stacionárnej kamery na určené miesto, prepojenie kamery na monitorovacie centrum	5	41,50	207,50
Kamerové skúšky	5	14,00	70,00
Montáž a pripojenie zdrojových, napájacích a zálohovacích komponentov kamerového systému	5	18,00	90,00
Naprogramovanie DVR	1	42,00	42,00
Inžinierska činnosť a zaškolenie obsluhy	1	25,00	25,00
Montážne práce spolu			499,50 €

- I. Komplexnú dodávateľskú a montážnu činnosť, záručnú a pozáručnú servis vykoná firma Fittich Rates s.r.o., Šafárikova 20, Rožňava.
 II. Na dodané zariadenia poskytujeme 2 ročný záručný a trvalý mimozáručný servis s výkonom servisného zásahu do 24 hod.

Rožňava, 28.4.2014